

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 57.395	m ² m ²	57.395	
				RAZEM	57.395
2 d.1	KNR 4-04 0105-07	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 5.5*3.2 - 0.9*2	m ² m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
3 d.1	KNR 4-01 0211-01 analogia	Oczyszczenie podłoża z resztek kleju lub lepiku 57.395	m ² m ²	57.395	
				RAZEM	57.395
4 d.1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
5 d.1	KNR-W 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6 d.1	KNR-W 4-03 1116-04	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
2		Roboty budowlane i instalacyjne			
7 d.2	KNR-W 4-01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m ² w elementach z betonu żwirowego 34.4	m m	34.400	
				RAZEM	34.400
8 d.2	KNR-W 4-01 0211-04 analogia	Wykucie gniazd w stropie pod puszkę podłogową 0.014	m ² m ²	0.014	
				RAZEM	0.014
9 d.2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 300	m m	300.000	
				RAZEM	300.000
10 d.2	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 300	m m	300.000	
				RAZEM	300.000
11 d.2	KNR-W 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne 0.3	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
12 d.2	KNR-W 4-01 0207-02	Zabetonowanie żwirobotonem bez desekowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.030 m ² w podłożach, stropach i ścianach 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.2	KNR 5-08 0209-02	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 334	m m	334.000	
				RAZEM	334.000
14 d.2	KNR 5-08 0209-06	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
15 d.2	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
16 d.2	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
17 d.2	KNR 5-08 0309-12	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych metalowych z uziemieniem 3-biegunowych przykręcanych 16A/4 mm ² z podłączeniem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.2	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazda podłogowe	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
20	KNR 5-08 d.2 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		72	kpl.	72.000	
				RAZEM	72.000
21	KNR 5-08 d.2 0511-10	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - przelotowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
22	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		57.395	m ²	57.395	
				RAZEM	57.395
23	KNR 2-02 d.2 1115-06 analogia	Analogia - gruntowanie podłoża pod wykładziny podłog.z tw.szt.	m ²		
		57.395+31.04*0.12	m ²	61.120	
				RAZEM	61.120
24	KNNR 2 d.2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej. Wykładzina obiektowa gr. 2 mm, antypoślizgowa, ognioodporna.	m ²		
		57.395	m ²	57.395	
				RAZEM	57.395
25	KNNR 2 d.2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej. Wykładzina obiektowa gr. 2 mm, antypoślizgowa, ognioodporna - wywiniecia na ściany	m ²		
		31.04*0.12	m ²	3.725	
				RAZEM	3.725
26	KNNR 2 d.2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		61.12	m ²	61.120	
				RAZEM	61.120
27	KNR 4-01 d.2 0411-08	Montaż progu metalowego łączącego 2 strefy do 1,0 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		102.432	m ²	102.432	
				RAZEM	102.432
29	KNR-W 2-02 d.2 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		57.395	m ²	57.395	
				RAZEM	57.395
30	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		57.395	m ²	57.395	
				RAZEM	57.395
31	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		102.432	m ²	102.432	
				RAZEM	102.432
32	KNR-W 4-01 d.2 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami magnetycznymi tablicowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		9.9	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
33	KNR-W 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		7.2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
34	KNR-W 4-02 d.2 0107-01	Wymiana trójnika o śr. 15 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR-W 4-02 d.2 0211-02	Wymiana trójnika z PVC o śr. 75 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2-15 d.2 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10.79	m	10.790	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10.790
37	KNR-W 2-15 d.2 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 21.58	m m	21.580	
				RAZEM	21.580
38	KNR-W 2-15 d.2 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 2-15 d.2 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 0-34 d.2 0101-06	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) 21.58	m m	21.580	
				RAZEM	21.580
43	KNR-W 4-02 d.2 0147-01 analogia	Próba szczelności zmodernizowanej instalacji 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 0-12II d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 6.85	m ² m ²	6.850	
				RAZEM	6.850
45	KNR-W 2-02 d.2 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 0.75	m ² m ²	0.750	
				RAZEM	0.750
46	KNR 0-19 d.2 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie 2.8	m ² m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
47	KNR-W 4-01 d.2 0106-04 analogia	Usunięcie z I piętra budynku gruzu i ziemi 1.894-0.6+15.8*0.15	m ³ m ³	3.664	
				RAZEM	3.664
48	KNR 4-04 d.2 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km 1.894-0.6+15.8*0.15	m ³ m ³	3.664	
				RAZEM	3.664
49	kalkulacja indywidualna d.2	Oplata za utylizację gruzu 1.894-0.6+15.8*0.15	m ³ m ³	3.664	
				RAZEM	3.664
3		Dostawa i montaż wyposażenia			
50	Kalkulacja indywidualna d.3	Dostawa i montaż wyposażenia pracowni ceramiki zgodnie z koncepcją i specyfikacją inwestora - piec komorowy 1 szt., koło garncarskie 2 szt., stół warsztatowy 3 szt., stół warsztatowy Weld - 6 szt., pojemnik na glinę 2 szt., stół z blatem ze stali nierdzewnej 1 szt., regał do suszenia gliny 2 kpl., szafa na materiały warsztatowe - 1 szt., zamykany regał na materiały warsztatowe - 1 szt., krzesło 24 szt., wieszak na ubranie 12 kpl. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000