

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	66.74	m ²	66.740	
				RAZEM	66.740
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - Analogia skucie zmurszałych tynków	m ²		
d.1	0701-02	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
3	Kalkulacja	Wykonanie zabezpieczenia ścian przeciwilgociowo, przeciwpleśniowo i grzybo-	m ²		
d.1	własna	bójczo	m ²	15.000	
		15		RAZEM	15.000
4	KNR AT-27	Zamocowanie siatki zbrojącej.	m ²		
d.1	0104-06	(1.83*2+1.33)*0.2	m ²	0.998	
				RAZEM	0.998
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
d.1	0702-05	1*2 + 0.8*2*2	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
7	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-02	1.33*1.88	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
8	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	(8.26*2+5.35*2+2.1)*1.29+66.74	m ²	104.563	
				RAZEM	104.563
9	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.1	0802-06	104.563	m ²	104.563	
				RAZEM	104.563
10	KNR 9-03	Nalożenie na powierzchnię ścian warstwy szczepnej	m ²		
d.1	0502-04	(8.26*2+5.35*2+2.1)*2-1.33*1.5-0.8*2*2-1*2-2.1*2	m ²	47.245	
				RAZEM	47.245
11	KNR 9-03	Przygotowanie podłoża ręcznie (gruntowanie)	m ²		
d.1	0109-05	(8.26*2+5.35*2+2.1)*3.29+66.74	m ²	163.203	
				RAZEM	163.203
12	KNR 0-40	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie. Analogia tynk kwarcowy grubości 5 mm	m ²		
d.1	0210-01	(8.26*2+5.35*2+2.1)*2-1.33*1.5-0.8*2*2-1*2-2.1*2	m ²	47.245	
				RAZEM	47.245
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	66.74	m ²	66.740	
				RAZEM	66.740
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	(8.26*2+5.35*2+2.1)*1.29	m ²	37.823	
				RAZEM	37.823
15	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-	m ²		
d.1	1118-01	łoża	m ²	66.740	
		66.74		RAZEM	66.740
16	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gresowe 60x60 cm R9	m ²		
d.1	1118-11	66.74	m ²	66.740	
				RAZEM	66.740
17	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek-cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
d.1	1120-09	8.26*2+5.35*2+2.03	m	29.250	
				RAZEM	29.250
18	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowładoczym na odległość 10 km	m ³		
d.1	1103-04	1.33+0.4	m ³	1.730	
	1103-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.730
19	Kalkulacja d.1 własna	Oplata za utylizację gruzu 1.73	m ³ m ³	1.730	
				RAZEM	1.730
20	Kalkulacja d.1 własna uproszczona	Przygotowanie podłoża pod nowe oprawy oświetleniowe, dostosowanie instalacji oraz montaż opraw wg koncepcji inwestora - plafony 3 szt., oprawy natynkowe 3 szt., gniazda ścienna 4 szt, łączniki podtynkowe 4 szt., gniazda wpuszczane podłogowe z zabezpieczeniem przed otwarciem 2 szt. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Dostawy			
2.1		Meble			
21	Kalkulacja d.2. własna 1	Dostawa mebli wg wykonanej aranżacji inwestora - fotel 1 szt., sofa 1 szt., stolik 1 szt., hoker 2 szt., stolik barowy 1 szt. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	Kalkulacja d.2. własna 1	Dostawa lampy stojącej wg wykonanej aranżacji inwestora 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Ścianka ekspozycyjna			
23	Kalkulacja d.2. własna 2	Dostawa ścianki ekspozycyjnej wg koncepcji inwestora 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000